



Tiny Barn,
model 2019



Bijgebouwen met wooncomfort





BIJGEBOUWEN MET WOONCOMFORT

- ✓ IN UW STIJL
- ✓ OP UW MAAT
- ✓ IN UW KLEUREN



Mantelzorgwoning, Gastenverblijf, Recreatiewoning, Tuinkantoor, Poolhouse, Tuinatelier, Hobbyruimte, Studentenunits, Bed&Breakfast, Veranda

NIEUWE TECHNOLOGIE

Houtschakelbouw is gebaseerd op een nieuwe technologie die de natuurlijke beweging van de massieve balken opvangt. Alle verbindingen en verankeringen zitten verborgen. Alle voegen en knooppunten zijn flexibel afgedicht en garanderen een optimale water-, lucht-en geluidsdichtheid.



TROEVEN

- Bio-ecologisch bouwsysteem in massief hout
- Hoge kwaliteit en afwerking
- De elementen zijn zelfdragend
- Hoog thermisch comfort
- Hoog akoestisch comfort
- Eenvoudig en snelle montage/demontage
- Circulair bouwsysteem/cradle to cradle
- Geschikt voor passiefbouw en BEN bouw
- Grote ontwerpvrijheid
- Lichtgewicht, lage funderingskosten

AWARDS



- Houten Kop 2015



- Bouwinnovatie Architecten prijs 2016



VOORBEELDOFFERTE incl. 21% BTW

Bouwkit gebouw	Gecertificeerd vurenhout met een totale dikte van 78mm. Bestaande uit 2 tegen elkaar verlijmde balken met hartkant naar buiten gericht. Technisch gedroogd tot op +/- 12%. Alle onderdelen op maat geproduceerd, volgens vooraf besproken plannen en details. Inclusief alle metalen verbindingen en ankers. Met uitgebreide montagehandleiding. Alle prijzen zijn exclusief inrichting.	Prijs € 22.500 incl. BTW
Bouwkit vloerplaat	Gecertificeerd vurenhout met een totale dikte van 78mm. Bestaande uit 2 tegen elkaar verlijmde balken met hartkant naar buiten gericht. Technisch gedroogd tot op +/- 12%. Wanneer er een terras bij behoort, dan worden van het terras de tanden weg gefreesd en de dichtingen weggelaten teneinde een goede waterdoorloop te verkrijgen. Alle onderdelen worden op maat geproduceerd, volgens vooraf besproken plannen en details. Inclusief alle metalen verbindingen en ankers.	Prijs € 7.500 incl. BTW
Kozijnen	Hoogwaardig hardhouten ramen, deuren en kozijnen van FSC gecertificeerd hardhout. Afgewerkt in een RAL-kleur naar keuze en voorzien van omlopende rubberdichtingen. HR++ beglazing EN zonerende coating. Kunststof en aluminium kozijnen behoren tot de mogelijkheden. Exclusief eventuele binnendeuren.	Prijs € 10.000 incl. BTW
Kleur	4-zijdige voorbereiding met water gedragen beits Timberstain van Colorseen in vrijwel iedere RAL- kleur. Voor een optimaal resultaat dient u na montage nog een laag aan te brengen. Verduurzamen van de bouwkit behoort tot de mogelijkheden.	Prijs € 2.450 incl. BTW
Montage	Montage van de bouwkit van het gebouw, de vloerplaat en de kozijnen. Inclusief luchtdichte afwerking. Exclusief reistijd en kilometer vergoeding.	Prijs € 6.500 incl. BTW
Grondankers in verzinkt staal	Grondankers van verzinkt staal met daarop gemonteerd IPE 120 liggers in verzinkt staal. Deze optie is standaard inclusief plaatsing. Deze funderingsoplossing is afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid en de reisafstand. De prijsstelling gaat uit van een volledig vlakke oplevering van het bouwterrein.	Prijs afhankelijk van bodemgesteldheid

BEZOEK HET INSPIRATIECENTRUM IN DE PINTE!

Renovatieproject

Nieuwbouwwoning (BEN)

Tiny House

MODELPROJECTEN - INFO & DEMOCENTER - OPLEIDINGEN
Inspiratiecentrum De Pinte, Den Beer 18, 9840 De Pinte |+32475574709
Systimber Nederland, Zandwikke 8a, 1731 LN te Winkel(NH)| 0226-700224 |www.systimber.nl

SYSTIMBER
Houtschakelbouw